

從事鋼瓶搬運發生氣體鋼瓶櫃倒塌壓傷 勞工致死災害

(職災案例警示)

案情摘要

石化廠勞工將氫氣鋼瓶搬運至鋼瓶櫃前，在打開氣體鋼瓶櫃門進行更換鋼瓶時，因鋼瓶櫃支撐腳座鏽蝕斷裂並向勞工方向傾倒，致勞工遭傾倒之氣體鋼瓶櫃壓傷頸胸部死亡。

肇災原因

對於所使用鐵製之氣體鋼瓶櫃，未落實氣體鋼瓶櫃之自動檢查，又氣體鋼瓶櫃未另採取固定於牆面之設施，致鋼瓶櫃支撐腳座鏽蝕、斷裂而發生倒塌。

防災對策

1. 設置或處置氣體鋼瓶櫃時，應採取防止倒塌之固定必要設施（職業安全衛生設施規則第 153 條）
2. 設置於屬腐蝕環境嚴重之工廠，使用氣體鋼瓶櫃應落實自動檢查(職業安全衛生管理辦法第12-1條第1項)



企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失致死刑責、民事損害賠償責任及被公布事業單位及負責人姓名。
2. 重大職災衝擊其他工作者心理及影響企業名譽與社會觀感。



勞動部職業安全衛生署

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR