

## 廠場物料正確與不正確堆置方式示意圖



不正確堆置方式：回收紙堆疊過高且沒有護網等防止倒崩塌的設備。



正確堆置方式：回收紙堆疊已設置護網等防止倒崩塌的設備。



不正確堆置方式：鋼捲存放未採取擋樁等設施。



正確堆置方式：鋼捲存放已設置物料架等擋樁設施。



不正確堆置方式：鋼胚堆置未採取擋樁等設施。



正確堆置方式：鋼胚堆置已設置物料架等擋樁設施。



不正確堆置方式：太空包堆置未採取限制高度或變更堆積等設施。



正確堆置方式：太空包堆置已採取限制高度等設施。